

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 Inspiracje plastyczne - portret rodzinny					
1.1 KNKRB 3/804/4 (2) Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych płytki na zaprawie cement. lastryko 20x20 i 30x30	15,2		m2		
1.2 KNRW 202/840/6 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30`cm	3		m2		
1.3 KNR 909/407/1 (1) Okładzina ścienna w systemie Knauf W`611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), płyta Knauf GKB, masa Uniflott	29,47		m2		
1.4 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	15,2		m2		
1.5 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	44,67		m2		
1.6 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	44,67		m2		
1.7 DC 19/602/4 Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą Silexcolor Pittura	44,67		m2		
1.8 KNR 403/1001/2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: na styku elementów betonowych	6		m		
1.9 KNNR 4/111/2 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25`mm	3		m		
1.10 KNNR 4/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi`50`mm	3		m		
1.11 KNNR 4/132/2 (3) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`20`mm	1		szt		
1.12 KNNR 4/229/2 (1) Zlew	1		szt		
1.13 KNNR 4/116/2 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25`mm	1		szt		
1.14 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn`15`mm	1		szt		
1.15 KNKRB 2/1004/5 Szafy węgkowe typowe i szafki kuchenne szafki kuchenne zlewozmywakowe	1		m2		
1.16 KNP 1813/1310/4 Wyłącznik szybki prądu stałego jednobiegunowy do 100A	1		szt		
1.17 KNNRS 5/301/1 (1) Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy lub płaski do 24`mm2 Cu lub 40`mm2 Al, na betonie	10		m		
1.18 KNNR 9/402/1 Gniazda instalacyjne wtykowe, montaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	4		szt		
1.19 KNR 508/508/1 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp LED	4		szt		
1.20 Kalkulacja własna Zabudowa sciany zamkniętymi drzwiami H=2,52 m dł. 4,23 m szer. 0,6 m	4,23		mb		
1.21 Kalkulacja własna Zabudowa kaloryfera H=0,75 m dł 2,10 m szer. 0,20 m	2,1		mb		